

COMPOSIÇÃO 1

COMPOSIÇÃO AJUSTADA REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS EM FIBROCIMENTO SEM TRATAMENTO COM CUPINICIDA

DATA BASE	jun/17								
					UNIDADE (M ²)				
MÃO DE OBRA		UNIDADE	CÓDIGO	COEFICIENTE	COEFICIENTE DE PRODUÇÃO	PR.PRODU	PR. UNIT.	SUB TOTAL	
AJUDANTE		H	10101	0,7328	1	6,33	14,45	10,59	IOPES
CARPINTEIRO		H	10111	0,5828	1	4,65	10,62	6,19	IOPES
								SUB.TOTAL	16,78
MATERIAL		UNIDADE	CÓDIGO	COEFICIENTE	COEFICIENTE DE PRODUÇÃO	PR.PRODU	PR. UNIT.	SUB TOTAL	
PEÇA DE MADEIRA DE LEI 5X 7CM APARELHADA		M	21305	0,897	1	13,74	12,32478	11,06	IOPES
PEÇA DE MADEIRA DE LEI 8X8CM		M	21040	0,436	1	19,68	0,63	0,27	IOPES
PREGO		KG	26560	0,1166	1	7,24	0,35	0,04	IOPES
								SUB TOTAL	11,37
RESUMO									
DISCRIMINAÇÃO			TAXA(%)	VALORES					
MÃO DE OBRA(A)			128,33	16,78					
MATERIAIS(B)				11,37					
EQUIPAMENTOS ©				0					
PRODUÇÃO DE EQUIPE (D)				1					
CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+C)				16,78					
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO[(A/D)+(C/D)= E				16,78					
CUSTO DIRETO TOTAL (B+E)				28,15					
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS-BDI			30,9	2,58					
CUSTO UNITÁRIO(ADOTADO)				30,73					

Luiz José de Freitas
 CREA -MG177128/D VISTO_ ES_20151313

Brejetuba/ES, 25 de outubro de 2018