

COMPOSIÇÃO 3									
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA									
DATA BASE	out/18					UNIDADE (M²)			
MÃO DE OBRA		UNIDADE	CÓDIGO	COEFICIENTE	COEFICIENTE DE PRODUÇÃO	PR.PRODU	PR. UNIT.	SUB TOTAL	
AJUDANTE		H	10101	6	1	6,33	14,45	86,72	IOPES
MONTADOR		H	10130	6	1	6,42	14,66	87,95	IOPES
PINTOR		H	10140	2	1	6,42	14,66	29,32	IOPES
<b>MATERIAL</b>								<b>SUB.TOTAL</b>	<b>174,67</b>
CHAPADE AÇO XADREZ PARA PISO ESP.1/4" (6MM ) 54,53 KG M²		KG	1337	54,53	1	7,8	7,8	425,33	SINAPI
CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS QUALQUER BITOLA ENTRE 1/8" E 1/4"		M	4777	28,73	1	3,76	3,76	108,02	SINAPI
ELETRODO		KG	11002	0,5	1	18,74	18,74	9,37	SINAPI
AGUARRAZ MINERAL		L	38001	0,2	1	6,38	6,38	1,28	IOPES
ESMALTE SINTÉTICO		L	37502	1	1	15,25	15,25	15,25	IOPES
								<b>SUB.TOTAL</b>	<b>559,25</b>
RESUMO									
DISCRIMINAÇÃO			TAXA(%)	VALORES					
MÃO DE OBRA(A)			128,33	174,67					
MATERIAIS(B)				559,25					
EQUIPAMENTOS ©				0					
PRODUÇÃO DE EQUIPE (D)				1					
CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+C)				174,67					
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO[(A/D)+(C/D)= E				174,67					
CUSTO DIRETO TOTAL (B+E)				733,93					
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS-BDI			30,9	226,7835					
CUSTO UNITÁRIO(ADOTADO)				<b>960,71</b>					

Luiz José de Freitas  
 CREA -MG177128/D VISTO\_ ES\_20151313

Brejetuba/ES, 25 de outubro de 2018