

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Espírito Santo

Julho/2018

Produção da equipe 1,00000 m

Custo Unitário de Referência

2003406 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia extraída e brita produzida

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
Custo horário total de equipamentos							
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário			Custo Horário Total	
P9824 Servente	1,00000	h	16,7627			16,7627	
Custo horário total de mão de obra						16,7627	
Custo horário total de execução						16,7627	
Custo unitário de execução						16,7627	
Custo do FIC						-	
Custo do FIT						-	
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Unitário	
M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70	0,00062	t	0,0000			0,0000	
Custo unitário total de material						0,0000	
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário			Custo Unitário	
4805755 Apiloamento manual	0,03000	m³	25,0200			0,7506	
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	4,32000	kg	7,6100			32,8752	
1107891 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	0,26000	m³	222,4000			57,8240	
4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m	0,09000	m³	43,0200			3,8718	
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,26000	m²	57,5000			14,9500	
Custo total de atividades auxiliares						110,2716	
Subtotal						127,0343	
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário			Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo							
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
			LN	RP	P		
Custo unitário total de transporte							
Custo unitário direto total						127,03	

Obs: