

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - COMP- 33

TAXAS ADOTADAS

ENCARGOS SOCIAIS (%)		87,24
BDI (%)		26,75

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Código Auxiliar		UNIDADE		FATOR AC.	COMPOSIÇÃO Nº	DATA BASE
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5CM INCLUSIVE PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTI CORROSIVO			M²			33	set-18
1- MÃO DE OBRA		UNID.	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	FATOR AC.	TOTAL PARCIAL	TOTAL A
SERRALHEIRO	SINAPI - 6110	H	0,5000	14,17	-	7,09	
SERVENTE	SINAPI - 6111	H	0,0750	8,83	-	0,66	
PINTOR	SINAPI - 4783	H	0,0608	14,17	-	0,86	
TOTAL A							8,61
2- MATERIAIS							TOTAL B
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	IOPES - 037502	L	0,0122	19,96	-	0,24	
ZARCAO (LABOR)	IOPES - 38028	L	0,0091	12,77	-	0,12	
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	IOPES - 038001	L	8,3500	10,78	-	90,01	
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M	SINAPI - 567	M	3,9900	8,16	0,32	42,98	
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*KG/M (NBR 5580)	SINAPI - 7696	M	2,8200	43,01	0,32	160,10	
TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5CM, H = 2 M	SINAPI - 10932	M²	0,9500	56,52	0,32	70,88	
GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) (LABOR)	IOPES - 35211	PAR	0,0292	8,94	0,32	0,34	
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE (LABOR)	IOPES - 38012	UND	0,04567	2,20	-	0,10	
TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM (LABOR)	IOPES - 079374	UND	0,00487	30,62	0,32	0,20	
						0,00	
						0,00	
TOTAL B							364,97
3- EQUIPAMENTOS							TOTAL C
						0,00	
						0,00	
TOTAL C							-
4- SERVIÇOS DE TERCEIROS							TOTAL D
						0,00	
						0,00	
TOTAL D							-
5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO							
MÃO-DE OBRA - (TOTAL A)		TAXA	VALORES	5 - OBSERVAÇÃO			
MATERIAIS - (TOTAL B)			8,61000				
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C)			364,97000				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D)			0,00000				
ENC. SOCIAIS - (S/ TOTAL A) %		87,24	7,51136				
SUB TOTAL			381,09136				
EVENTUAIS (SUB TOTAL) %				PREÇO			
TOTAL			381,09136				
BDI (S/ TOTAL) %		26,75%	101,94194				
				PREÇO UNITÁRIO ADOTADO			
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO			483,03	483,03			

IM= ÍNDICE DE MONTAGEM

BREJETUBA/ES 20 DE MARÇO DE 2019


 CARLOS ALBERTO TERNERIO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA ES 5877/D