



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas  
 Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES  
**Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento**

Orçamento: 778301 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES JUNHO/2018 (LS=128,33%; BDI=30,90%)

Órgão Cliente: IOPES

Órgão Gerente: IOPES

Data Base: Junho/2018

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES JUNHO/2018(LS=128,33%; BDI=30,90%)

Item: 160604 - Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente

Unidade: und

Base: LABOR

Código Base: 160604

Fonte: LABOR

Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	H	010139	0,5	1	6,42	0,00	14,66	-	7,330
SERVENTE (LABOR)	H	010146	0,5	1	4,72	0,00	10,78	-	5,390
<b>Subtotal:</b>									12,72
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	2	1	0,21	0,00	0,21	-	0,420
EXTINTOR AP 2A (10 LITROS) (LABOR)	UN	067040	1	1	106,07	0,00	106,07	-	106,070
SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)	UN	067035	1	1	5,27	0,00	5,27	-	5,270
<b>Subtotal:</b>									111,76

**RESUMO:**

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) .....	128,33%	12,72
Materiais (B) .....		111,76
Equipamentos (C) .....		0,00
Produção da Equipe (D) .....		1,00
Custo Horário Total (A+C) .....		12,72
Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E .....		12,72
Custo Direto Total (B+E) .....		124,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI .....	30,9%	38,46
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado) .....</b>		<b>162,94</b>