



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
 Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 778301 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES JUNHO/2018 (LS=128,33%; BDI=30,90%)

Órgão Cliente: IOPES

Órgão Gerente: IOPES

Data Base: Junho/2018

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES JUNHO/2018(LS=128,33%; BDI=30,90%)

Item: 170205 - Bancada de mármore esp. 3cm

Unidade: m2

Base: LABOR

Código Base: 170205

Fonte: LABOR

Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	H	010139	3,3333	1	6,42	0,00	14,66	-	48,866
SERVENTE (LABOR)	H	010146	3,3333	1	4,72	0,00	10,78	-	35,933
Subtotal:									84,80
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,0087	1	58,75	0,00	58,75	-	0,511
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,78	1	0,36	0,00	0,36	-	1,361
MARMORE BRANCO P/BANCADA ESP. 3 CM (LABOR)	M2	032502	1	1	256,40	0,00	256,40	-	256,400
Subtotal:									258,27

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	128,33%	84,80
Materiais (B)		258,27
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		84,80
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		84,80
Custo Direto Total (B+E)		343,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,9%	106,01
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		449,08