

0

TAXAS ADOTADAS

ENCARGOS SOCIAIS (%)		87,24
BDI (%)		27,00

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Código Auxiliar		UNIDADE	COMPOSIÇÃO Nº	DATA BASE	
Pingadeira de granito cinza polido, 20 cm, esp. 3cm			M²	26	nov-18	
1- MÃO DE OBRA	CÓDIGO	UNID.	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	TOTAL A
PEDREIRO	SINAPI - 4750	H	0,8400	14,17	11,90	
SERVEENTE	SINAPI - 6111	H	0,9100	8,83	8,04	
TOTAL A						19,94
2- MATERIAIS						TOTAL B
AREIA LAVADA MEDIA	SINAPI - 370	M³	0,0086	37,50	0,32	
CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	SINAPI - 1107	KG	1,2740	0,89	1,13	
CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32	SINAPI - 13284	KG	2,5620	0,33	0,85	
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.20 CM,ESP.3CM	IOPES - 33511	M	1,0000	32,85	32,85	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
TOTAL B					0,00	35,15
3- EQUIPAMENTOS						TOTAL C
					0,00	
					0,00	
TOTAL C						-
4- SERVIÇOS DE TERCEIROS						TOTAL D
					0,00	
					0,00	
TOTAL D						-
5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO		TAXA	VALORES	5 - OBSERVAÇÃO		
MÃO-DE OBRA - (TOTAL A)			19,94000			
MATERIAIS - (TOTAL B)			35,15000			
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C)			0,00000			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D)			0,00000			
ENC. SOCIAIS - (S/ TOTAL A) %		87,24	17,39566			
SUB TOTAL			72,48566			
EVENTUAIS (SUB TOTAL) %				PREÇO		
TOTAL			72,48566			
BDI (S/ TOTAL) %		27,00	19,57113			
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO			92,05679	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO		
				92,06		

BREJETUBA/ES, 16 de janeiro de 2019

RON7 EMPREENDIMENTOS LTDA ME
 CNPJ:20.520.076/0001-55
 RESP. TÉCNICO – CLAUDINEI ULIANA RONCETE
 ENGENHEIRO CIVIL – CREA ES 042472/D