

COMPOSIÇÃO 04

Relatório de Composição do Serviço

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM PERFIL DE AÇO-12m

LOCAL: COMUNIDADE DE VARGEM ALEGRE, ZONA RURAL - BREJETUBA - ES

TABELA DE REFERÊNCIA: DER-ES

BDI ADOTADO 30,05%

SERVIÇO: LIMPEZA E PINTURA DE GUARDA CORPO

Unidade: M

(A)Equipamento	Código DER ES	Quantidade (UND)	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
							0,00
TOTAL:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código padrão	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de pavimentação	20065	2,26	128,33	22,51	0,1000	2,25
Servente	20002	1,02	128,33	10,16	0,5000	5,08
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código padrão	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramenta manuais	2000	5,0000	x	0		0,36
(C)Total:						0,36

Custo Unitário da Execução (A) + (B) + (C)						0,36
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,36

(F)Materiais	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Quantidade de viagem	CUSTO DA UNIDADE
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código padrão	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Quantidade	Custo Unitário
Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão	74064/002	m ²	11,08	0,4400	1,00	4,88
Pintura esmalte fosco para estruturas metálicas, duas demãos	73924/003	m ²	22,69	0,4400	1,00	9,98
(G)Total:						14,86

(H)Itens de Transporte	Código padrão	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						15,22
BDI:30,05%						4,57
Preço Unitário Total						19,79

BREJETUBA/ES, 04 DE JANEIRO DE 2019

JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 042317/D