

Serviço	Item	Material	Percurso - Origem/Destino	Transporte		
				XP	XR	Total km
Distância até o ponto médio da Obra						
Pavimentação	CБУQ	CAP 50/70	REDUC Duque de Caxias (RJ) - Canteiro	489,00	0,00	489,00
		Brita	Pedreira (P1) - pedreira ajinha afonso claudio	6,00	34,00	40,00
		Areia	Areal (A1) - Canteiro	6,00	34,00	40,00
		Massa Asfáltica	Fornecedor (fazenda do estado) - Pista	51,00	0,00	51,00
	Sub-Base Solo Estabilizado	Saibro	Jazida de Solo (J4) - Pista	12,00	34,00	46,00
	Base de Brita Graduada	Brita	Pedreira P1 - Pista	6,00	34,00	40,00
		Solo	Canteiro - Pista	0,00	7,74	7,74
	Imprimação	CM - 30	REDUC Duque de Caxias (RJ) - Canteiro	489,00	0,00	489,00
	Pintura de Ligação	RR - 2C	REDUC Duque de Caxias (RJ) - Canteiro	489,00	0,00	489,00

Atualizado em 19/12/2019