



- CALÇADA
- CICLOVIA
- LADRILHO
- GRAMA

- SARJETA
- PAVIMENTAÇÃO Á CONSTRUIR
- PAVIMENTAÇÃO A SER REFEITA

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS.
- COTAS E INCLINAÇÕES DA DRENAGEM A SER IMPLANTADA DEVERÃO SER VERIFICADAS IN LOCO, PARA MANTER CONFORMIDADE COM A REDE EXISTENTE.
- DESDE QUE O ESPAÇAMENTO MÁXIMO SEJA RESPEITADO, O POSICIONAMENTO PODERÁ SER AJUSTADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE EM CAMPO.
- PARA DETALHAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CALÇAMENTO, VER PROJETOS ESPECÍFICOS.
- QUANTITATIVOS:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
ÁREA DE CALÇADA	M ²	3.088,00
ÁREA DA CICLOVIA	M ²	1.784,00
ÁREA EM LADRILHO HIDRAULICO	M ²	551,00
PINTURA CICLOVIA (COR BRANCA)	M ²	254,00
PINTURA CICLOVIA (COR VERMELHA)	M ²	1.598,00
GRAMA EM PLACAS	M ²	670,00

PROPRIETÁRIO:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
 CNPJ:01.612.674/0001-00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 LUIZ JOSÉ DE FREITAS – ENGENHEIRO CIVIL CREA: MG-177128/D

CONTEÚDO:
 – PLANTA BAIXA
 – DETALHES
 – SEÇÕES
 – QUANTITATIVOS

DATA:
 OUTUBRO/2019

ESCALA:
 1/250

PROJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO URBANO DA BR-ES462

LOCAL: TRECHO QUE LIGA O BAIRRO TRABALHISTA AO BAIRRO ULIANA – BREJETUBA – ES

TÍTULO: **PROJETO DE CALÇAMENTO**

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR

04/06